

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.

ERRATA

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao processo de contratação cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de um dos serviços inerentes no objeto contratualizado, no contrato de gestão, se faz necessário a contratação, em regime de empreitada, objetivando a prestação de serviços de reforma e pintura através de obras para atender a CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues, situada na Av. Padre Leonel França, s/n – Rio de Janeiro – RJ, que faz parte da Área Programática 2.1, administrada pelo Instituto Gnosis, através de contrato de gestão com a Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, promove a seguinte **ERRATA**:

Cláusula 4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Alteração de valor – Planilha Orçamentária.

- ✓ **ANEXO I - Planilha Orçamentária;**
- ✓ ANEXO II - Relatório fotográfico;
- ✓ ANEXO III – Projeto do muro da unidade;

ANEXO I

PLANILHA DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE								
UNIDADE: CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES								
Rio de Janeiro, RJ						BASE: EMOP		
mar/21						REF.: fev/21		
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	(\$) UNIT.	BDI (%)	(\$) Valor Unitário com BDI	CUSTO TOTAL
TELHADO								
05.001.0047-A	EMOP	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA COM 43 OU 49CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	390,61	R\$ 10,90	20,24	R\$ 13,11	R\$ 5.119,40
11.016.0001-A	EMOP	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATÉ 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	830	R\$ 12,15	20,24	R\$ 14,61	R\$ 12.125,60
16.007.0021-A	EMOP	COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA	M²	1160,6	R\$ 43,57	20,24	R\$ 52,39	R\$ 60.803,22
16.005.0027-A	EMOP	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	86	R\$ 93,15	20,24	R\$ 112,00	R\$ 9.632,31
16.005.0075-0	EMOP	COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM, P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, S/PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA=40MM)/C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR- 11.752 DA ABNT, LARGURA UTIL DE 0,99M, COMPRIMENTO ATÉ 12,00M, INCL. ACESSORIOS P/FIXACAO, ALTURA TOTAL 73,8MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	120	R\$ 135,68	20,24	R\$ 163,14	R\$ 19.577,00
16.011.0030-A		COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FIXACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA. MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	108	R\$ 331,70	20,24	R\$ 398,84	R\$ 43.074,30
Considera-se 2 meses de obra de obra						TOTAL DA CATEGORIA		R\$ 150.331,82
CALHAS								
05.001.0162-A	EMOP	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	KG	130	R\$ 56,03	20,24	R\$ 67,37	R\$ 8.758,16
16.020.0001-A	EMOP	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M²/M², APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M², INCLUSIVE ESTE	M²	130	R\$ 66,02	20,24	R\$ 79,38	R\$ 10.319,72
12.003.0075-1	EMOP	ALVENARIA DE TUILOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA EM MEDIDA PELA AREA REAL	M²	26	R\$ 55,20	20,24	R\$ 66,37	R\$ 1.725,68
Considera-se 2 meses de obra de obra						TOTAL DA CATEGORIA		R\$ 20.803,56
RESERVATÓRIOS D'ÁGUA								
05.001.0162-A	EMOP	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	M²	62	R\$ 56,03	20,24	R\$ 67,37	R\$ 4.176,97
16.027.0001-A	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO, NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO, S/PRESSAO NEGATIVA, EMPREGANDO 2 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERIC, CONS. 1KG/M²/DEMAO, IMPER. BASE RESINAS TERMOPL. E CIMENTO C/ADESIVO, CONS. 4KG/M², ESTR. TELA POLIESTER 2X2MM, ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS, FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL	M²	31	R\$ 79,16	20,24	R\$ 95,18	R\$ 2.950,64
16.026.0005-A	EMOP	IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL, TANQUE/PISCINA EM CONCRETO ENTERRADO, SUJEITO A LENCOL FREATICO E PRESSAO POSITIVA, SISTEMA DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE 3 PRODUTOS E BASE MINERAL, QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMOSE	M²	31	R\$ 83,39	20,24	R\$ 100,27	R\$ 3.108,31
Considera-se 2 meses de obra de obra						TOTAL DA CATEGORIA		R\$ 10.235,92
RETIRADA								
04.014.0095-A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M³ DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS.	M³	31	R\$ 248,40	3	R\$ 255,85	R\$ 7.931,41
Considera-se 2 meses de obra de obra						TOTAL DA CATEGORIA		R\$ 7.931,41
ADMINISTRAÇÃO								
01.050.0716-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	h	2	R\$ 32.005,60	20,24	R\$ 38.483,53	R\$ 76.967,07
Considera-se 45 dia de obra						TOTAL DA CATEGORIA		R\$ 76.967,07
TOTAL DO ORÇAMENTO						TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 258.338,37

***TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PERMANECEM VIGORANDO.**