

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.

ERRATA

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao processo de contratação cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a execução de um dos serviços inerentes no objeto contratualizado, no contrato de gestão, se faz necessário a contratação, em regime de empreitada, objetivando a prestação de serviços de adaptação da estrutura física através de obras para a reconstrução do muro da Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, situada à Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu, Rio de Janeiro – RJ, que faz parte da Área Programática 5.1, administrada pelo Instituto Gnosis, através de contrato de gestão com a Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, promove a seguinte **ERRATA**:

Cláusula 4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Alteração de valor na planilha orçamentária, com a inclusão da taxa para descarga em locais autorizados.

- ✓ **ANEXO I - Planilha Orçamentária;**
- ✓ ANEXO II - Relatório fotográfico;
- ✓ ANEXO III - Projeto do muro da unidade;

PLANILHA DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS DE AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE								
UNIDADE: CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO								
ATIVIDADE: REFORMA DO MURO								
Bangú, RJ				BASE: EMOP				
jan/21				REF.: fev/21				
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	(\$) UNIT.	BDI (%)	(\$) Valor Unitário com BDI	CUSTO TOTAL
DEMOLIÇÕES								
SC 04.05.0700 (A)	EMOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO. (DESOMBRADO)	M²	1.272,00	R\$ 76,67	20,24	R\$ 92,19	R\$ 117.263,15
Considera-se a extensão do muro de 530,80m com altura de 2,40m (30m caiu sozinho)					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 117.263,15
FUNDAÇÃO								
03.001.0001-1	EMOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS.	M³	186,67	R\$ 54,94	20,24	R\$ 66,06	R\$ 12.331,39
11.001.0006-1	EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS.	M³	186,67	R\$ 292,53	20,24	R\$ 351,74	R\$ 65.658,95
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 77.990,34
MADEIRAS								
11.004.0029-0	EMOP	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4 VEZES, PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM	M²	150	R\$ 28,44	20,24	R\$ 34,20	R\$ 5.129,44
11.004.0061-A	EMOP	REFORÇO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA	M²	180	R\$ 10,89	20,24	R\$ 13,09	R\$ 2.356,94
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 7.486,38
MURO								
12.005.0035-A	EMOP	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, COM VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M²	560	R\$ 62,81	20,24	R\$ 75,52	R\$ 42.292,74
11.003.0070-A	EMOP	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, EM PAREDES DE 20CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M	33,6	R\$ 56,48	20,24	R\$ 67,91	R\$ 2.281,83
11.009.0072-1	EMOP	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,	KG	2624,54	R\$ 8,70	20,24	R\$ 10,46	R\$ 27.455,00
11.009.0013-A	EMOP	BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO,	KG	560,8	R\$ 4,93	20,24	R\$ 5,93	R\$ 3.324,33
Considera-se 660m de muro com 1,00m de altura.					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 75.353,89
PORTÕES E GRADES								
14.002.0133-B	EMOP	GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL, NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM, FIO 5, MONTANTES 2120X76X8MM, PARAFUSOS, PINTURA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	840	R\$ 252,86	20,24	R\$ 304,04	R\$ 255.392,65
14.002.0076-A	EMOP	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM BARRAS VERTICAIS DE 2"X3/8", ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIOR DO MESMO TIPO, CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	50	R\$ 1.569,18	20,24	R\$ 1.886,78	R\$ 94.339,10
Considera-se gradil de 1,50m instalado sobre muro de blocos e 4 portões de grade com 2,5m de altura e 5 de larg.					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 349.731,75
PINTURA								
17.018.0080-A	EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M²	728	R\$ 12,39	20,24	R\$ 14,90	R\$ 10.845,55
					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 10.845,55
ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
05.105.0126-A	EMOP	MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MÊS	3	R\$ 4.572,48	20,24	R\$ 5.497,95	R\$ 16.493,85
04.014.0095-A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UNID.	42	R\$ 248,40	20,24	R\$ 298,68	R\$ 12.544,40
Considera-se 3 mes de obra de obra					TOTAL DA CATEGORIA			R\$ 29.038,25
					TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 667.709,31

***TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PERMANECEM VIGORANDO.**